E 6.2.18 Go

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

[redacted]

91522 Ansbach

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB1800172-2/PRIVATC1-jk

Auftraggeber:	[redacted]
Auftraggeber Adresse:	[redacted] 91522 Ansbach
Probenahmeort:	siehe unten
Probenehmer:	AIR (Herr Klimt)
Probenahmedatum:	11.01.2018
Probeneingangsdatum:	11.01.2018
Prüfzeitraum:	11.01.2018 - 18.01.2018

Kartei eingetr.: .....

Liste eingetr.: 6.2.18 Ba

AO erteilt: .....

Untersuchung Eigenversorgungsanlagen

Untersuchungsergebnis Rohwasser

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüngeV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §16 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zertifiziert nach AQS-Leitstelle Bayern
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

Geschäftsführer Arthur Hofmann
Sparkasse Nürnberg IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX
Gewerbebank Ansbach IBAN: DE25 7656 0000 0000 1415 77 SWIFT-BIC: GENODEF1ANS
Amtsgericht Nürnberg HRB 21251 USt.-IdNr. DE238074111 Steuer-Nr. 241/121/531183

AIR ANALYTIK

Untersuchungsergebnis Rohwasser

Probenbezeichnung				**Hausbrunnen vor Filter Anwesen**
Labornummer				CP1800850
Probenahmedatum				11.01.18-13:50h
Probenahmeort				91522 Ansbach/Obereichenbach
Parameter		Methode	Einheit	
PFT				
Perfluorbutansulfonat (PFBS)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	0,18
Perfluorhexansäure (PFHXA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	0,28
Perfluorhexansulfonat (PFHXS)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	1,4
Perfluorheptansäure (PFHPA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	0,053
Perfluoroctansäure (PFOA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	0,075
Perfluoroctansulfonat (PFOS)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	0,23
Perfluoroctansulfonsäureamid (PFOSA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	<0,01
Perfluornonansäure (PFNA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	0,023
Perfluordecansäure (PFDA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	<0,01
Perfluordecansulfonat (PFDS)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	<0,01
Perfluordodecansäure (PFDoA)	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	<0,01
Summe PFT	NUE	Flüssigextraktion, LC-MS/MS	µg/l	2,24

NUE: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 90471 Nürnberg

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 22.01.2018

A. Riedel

ppa. Adrian Riedel
Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleitung -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.